

Jan Gromak
18-400 Łomża ul. Śniadeckiego 7/15
Identyfikator: J.G.
Data opracowania: 2009-06-12

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

[Przebudowa drogi powiatowej 1967B](#)

Adres inwestycji: Boguszki - Zanklewo Gmina Wizna

Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, 18-400 Łomża ul. Poligonowa 31, tel. 0-86-218-3445

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. Odtworzenie trasy i pkt. wysokościowych drogi [CPV: 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych]	
1. KSNR 1 0104-0300 [ST-0001] Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych (koleje, drogi). Trasa drogi w terenie równinnym. (km 1+950 - 2+900) Jednostka: 1 km trasy	0,9500
Dział nr 2. Roboty ziemne - wykonanie wykopów [CPV: 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych]	
2. KSNR 1 0209-0100 [ST-0002] Wykopy wykonywane spycharkami. Kategoria gruntu I-III. /spycharka gąsienicowa 50 km/ (roboty ziemne poprzeczne - pobocza i rowy) Jednostka: 100 m3	0,1703
17,03	17,0300
3. KSNR 1 0202-0500 [ST-0002] Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi,transp.do 1 km sam.samowylad.. Koparki o poj. łyżki 0.40 m3. Kategoria gruntu I-II (roboty ziemne poprzeczne - pobocza i rowy) Jednostka: 100 m3	0,0527
5,27	5,2700
4. KSNR 1 0202-0700 [ST-0002] Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi,transp.do 1 km sam.samowylad.. Koparki o poj. łyżki 0.60 m3. Kategoria gruntu I-II /sam.samowyladowczy do 5t/ (roboty ziemne poprzeczne - pobocza, rowy i zjazdy) - DOLICZYĆ ZAKUP GRUNTU "M" Jednostka: 100 m3	7,4690
746,9	746,9000
5. KSNR 1 0204-0100 [ST-0002] Nakłady uzupełn.do tabel za każdy 1km transportu sam.samowyladowczymi. Przewóz po terenie lub drogach gruntowych. Kategoria gruntu I-II /samochód samowyladowczy do 5 t/ Jednostka: 100 m3	7,4690
Dział nr 3. Roboty ziemne - wykonanie nasypów [CPV: 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych]	
6. KNR 2-01 0235-0101 [ST-0002] Formowanie nasypów spycharkami. Nasypów o wysokości do 3,0m w gruncie kat. I-II, spycharką gąsienicową o mocy 74kW 1.Formowanie nasypu z ziemi dostarczonej na przygotowane podłoże i wyrównanie jej warstwami o odpowiedniej grubości dla właściwego zagęszczenia. 2.Zagęszczenie gruntu warstwami. 3.Wyprofilowanie skarp nasypu. 4.Obrobienie z grubsza korony i skarp nasypu. Jednostka: 100 m3	7,2517
725,17	725,1700
7. KNR 2-01 0237-0701 [ST-0002] Zagęszczanie nasypów walcami. Walcami samojezdnymi wibracyjnymi 7,5t, grunt sypki kat. I-III Jednostka: 100 m3	7,6920
769,20	769,2000

Opis robót	Ilość robót
<p>Dział nr 4. Podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mechan. [CPV: 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych]</p>	
<p>8. KSNR 6 0113-0500 [ST-0003] Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górna grubości 10 cm. POZ. ZAST. PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYW 50% KRUSZYWA ŁAMANEGO I 50% KRUSZYWA NATURALNEGO. Jednostka: 100 m2</p>	<p>35,1500</p>
<p>950,00*3,70</p>	<p>3515,0000</p>