

## **INFORMACJA DOTYCZĄCA WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ**

**Dotyczy: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1956B Leopoldowo - Łuby-Kiertany-Łuby-Kurki w lokalizacji km 0+000-2+365,32”**

Znak postępowania: ZDP-4.252.P-16.1635.2020

Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży jako Zamawiający, udziela w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm., uPZP”) odpowiedzi na złożone przez Wykonawców pytania jak niżej:

### **Zapytanie 1 :**

W przedmiarze branży sanitarnej prac dotyczących wykonania przebudowy sieci wodociągowej na odcinku od punktu W15 do punktu W17 (prac ziemnych i montażowych). Razem ilość rurociągu z rur PE DN 160 powinna wynosić 261,1 mb, a wynosi 187,1m. Prosimy o uaktualnienie przedmiaru o prace związane z wykonaniem przebudowy powyższego odcinka sieci wodociągowej.

### **Odpowiedź:**

Dołączono zaktualizowany kosztorys ofertowy branży sanitarnej (dostępny na stronie prowadzonego postępowania pod adresem: <http://www.powiatlomzynski.pl/bip/index.php?wiad=8828>)

### **Zapytanie 2 :**

Zamawiający do postępowania dołączył tylko pierwszą stronę Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót branży sanitarnej, prosimy o załączenie na stronie zamawiającego kompletnej specyfikacji.

### **Odpowiedź:**

Dołączono SST branży sanitarnej (dostępny na stronie prowadzonego postępowania pod adresem: <http://www.powiatlomzynski.pl/bip/index.php?wiad=8828>).

### **Zapytanie 3:**

Prosimy o określenie w jakim standardzie należy wycenić rurociągi sieci kanalizacji deszczowej. Czy podane w dokumentacji średnice kanałów deszczowych to średnice wewnętrzne czy zewnętrzne?

Kanalizację deszczową wykonać z rur kanalizacji zewnętrznej z PP SN8 kN/m<sup>2</sup> np. system InCorf, Instalplast Łask. Średnice kanałów wynoszą od DN 200 do DN 600. Średnica nominalna – średnica wewnątrz rury.

Łomża 11.12.2020r.