PRZEKRÓJ NORMALNY NA PROSTEJ W KM 0+000-0+020
SKALA 1:50



PRZEKRÓJ NORMALNY NA PROSTEJ W KM 2+230-2+342
SKALA 1:50



1. W-wa ścieralna gr. 3 cm z betonu asfaltowego na ruch KR 1-2 wg PN-S-96025
2. W-wa wiążąca gr. 5 cm z betonu asfaltowego na ruch KR 1-2 wg PN-S-96025
3. Podbudowa gr. 20 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mech.wg PN-S-06102
4. W-wa ścieralna gr. 5 cm z betonu asfaltowego na ruch KR 1-2 wg PN-S-96025
5. Podbudowa zasadnicza gr. 7 cm z betonu asfaltowego na ruch KR 1-2 wg PN-S-96025

PROJEKT WYKONAWCZY		
OBIEKT: Przebudowa drogi powiatowej nr 1900B w km 0+000-3+260		
RYSUNEK: Przekroje normalne		
INWESTOR: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży		SKALA: 1:50
PROJEKTANT: mgr inż. Dariusz Lendzioszek upr.proj.nr LOM-59	Podpisy:	RYSUNEK: 4/1
		DATA: 2007