

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP	NADMIAR (*)		
0,00	0,00	1,61						0,00
			12,00	0,88	16,84	0,88	15,96	
12,00	0,15	1,20						15,96
			49,00	17,16	40,54	17,16	23,37	
61,00	0,55	0,46						39,33
			53,00	36,24	13,61	13,61	-22,63	
114,00	0,81	0,06						16,70
			47,00	35,68	8,46	8,46	-27,22	
161,00	0,71	0,30						-10,52
			39,00	27,92	6,78	6,78	-21,14	
200,00	0,73	0,04						-31,65
			56,00	35,44	11,62	11,62	-23,82	
256,00	0,54	0,37						-55,47
			48,00	24,76	16,69	16,69	-8,07	
304,00	0,49	0,32						-63,54
			55,00	45,39	10,38	10,38	-35,01	
359,00	1,16	0,05						-98,54
			47,00	43,29	2,31	2,31	-40,98	
406,00	0,68	0,04						-139,53
			50,00	46,81	1,10	1,10	-45,71	
456,00	1,19	0,00						-185,23
			50,00	42,42	8,67	8,67	-33,76	
506,00	0,51	0,35						-218,99
			43,00	19,35	12,71	12,71	-6,64	
549,00	0,39	0,24						-225,63
			47,00	19,82	18,70	18,70	-1,12	
596,00	0,45	0,55						-226,74
			51,60	13,50	39,45	13,50	25,95	
647,60	0,07	0,98						-200,80
			44,40	2,54	41,66	2,54	39,12	
692,00	0,04	0,90						-161,68
			46,70	3,04	42,90	3,04	39,85	
738,70	0,09	0,94						-121,82
			54,80	6,11	49,00	6,11	42,89	
793,50	0,14	0,85						-78,94
			30,00	2,64	22,36	2,64	19,72	
823,50	0,04	0,64						-59,22
			19,80	3,00	10,24	3,00	7,24	
843,30	0,26	0,39						-51,98
			29,10	4,97	20,51	4,97	15,54	
872,40	0,08	1,02						-36,44
			47,10	5,19	32,56	5,19	27,37	
919,50	0,14	0,37						-9,07
			48,20	20,44	8,84	8,84	-11,60	
967,70	0,71	0,00						-20,67
			48,30	23,13	13,09	13,09	-10,04	
1016,00	0,25	0,54						-30,71
			55,40	10,36	32,58	10,36	22,22	
1071,40	0,12	0,63						-8,49
			40,60	4,53	32,30	4,53	27,77	
1112,00	0,10	0,96						19,28
			48,00	3,53	46,86	3,53	43,34	
1160,00	0,05	1,00						62,62
			41,60	3,11	41,34	3,11	38,23	
1201,60	0,10	0,99						100,85
			49,40	5,10	53,83	5,10	48,73	
1251,00	0,10	1,19						149,58
			46,80	3,37	58,88	3,37	55,51	
1297,80	0,04	1,33						205,08
			34,20	2,80	32,45	2,80	29,65	
1332,00	0,12	0,57						234,73
			37,00	13,54	10,76	10,76	-2,78	
1369,00	0,61	0,01						231,95
			26,40	10,11	8,50	8,50	-1,61	
1395,40	0,16	0,63						230,34
			42,50	5,18	27,71	5,18	22,53	
1437,90	0,09	0,67						252,87
			39,70	16,88	18,56	16,88	1,68	
1470,00	0,76	0,26						254,55
RAZEM				558,23	812,79	266,11		
Nadmiar WYKOP				254,55m3				

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP