


PRZEKRÓJ NORMALNY SKALA 1:50



LEGENDA:

1	- Warstwa ścieryła gr. 4 cm z betonu asfaltowego
2	- Warstwa wiążąca gr. 4 cm z betonu asfaltowego
5'	- Pobocze umocnione żelbetową płytą ażurową typu EKO gr. 10 cm z zasypaniem żwirtem
6	- Warstwa podbudowy gr. 20 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie wg. PN-S-06102 powstałej z recyklingu głębokiego na zimno istniejącej nawierzchni asfaltowej, ist. podbudowy z kruszywa naturalnego słab. mechanicznie gr. 10 cm oraz rozścielonej warstwy kruszywa łamanego gr. 5 cm na nawierzchni bitumicznej i 10 cm na poboczach
9	- Prefabrykat umocnienia rowu wg. rys. szczegółu
10	- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie śr. gr. 20 cm
11	- Grunt stabilizowany cementem gr. 15 cm Rm=2,5 Mpa
21	- Podłoże G1

PROSTE KM 4+643,10 - 4+669,73

Obiekt: Remont drogi powiatowej nr 1952B Śniadowo - Truszk - Jacek Borki - Stare Szabły - Szabły Młode - Jacek Dworna - dr. 667. Oddinek I Szabły Młode - Szabły Stare w w. lok. rob. km 2+680,0 - 4+844,0 oraz oddinek II w. lok. rob. km 4+844,0 - 5+480,0			
Projektant: inż. bud. Krzysztof Święcki upr. PD/0004/PWOK/04	Podpis	Inwestor: Zarząd Drog Powiatowych w Łomży ul. Poligonowa 30 18-400 Łomża	
Sprawdzający: mgr inż. Dariusz Lendzioszek upr. LOM-59	Podpis	Lokalizacja: dz. nr 148 - Stare Szabły dz. nr 130, 274/1, 275/1, 277/1, 280/1, 284/1, 286/1, 288/1, 202/1, 342/1, 344/1, 346/1 - Szabły Młode Gmina Śniadowo, powiat łomżyński	Skala: 1:50
		Stan: Projekt budowlany	Nr rys.:
		Rysunek:	Przekrój normalny