


PRZEKRÓJ NORMALNY SKALA 1:50



LEGENDA:

1	- Warstwa ściereła gr. 4 cm z betonu asfaltowego
2	- Warstwa wiążąca gr. 4 cm z betonu asfaltowego
3	- wyrównanie ist. podbudowy kruszywem łamany m stabilizowanym mechanicznie śr. gr. 10 cm
5	- Pobocze żwirowe gr. 10 cm
22	- Ist. nawierzchnia żwirowa zagęszczona

Łuk - W2

Opis: Remont drogi powiatowej nr 1952B Śniadowo - Truski - Jakać Borki - Stare Szabły - Szabły Młode - Jakać Dworna - dr. 667. Odcinek I Szabły Młode - Szabły Stare w w łok. rob. km 2+680,0 - 4+844,0 oraz odcinek II w łok. rob. km 4+844,0 - 5+480,0			
Projektant: inż. bud. Krzysztof Święcki upr. POL/0004/PWOK/04	Podpis	Inwestor: Zarząd Drog Powiatowych w Łomży ul. Poligonowa 30 18-400 Łomża	
Sprawdzący: mgr inż. Dariusz Lendzioszek upr. LOM-59	Podpis	Lokalizacja: dz. nr 148 - Stare Szabły dz. nr 130, 274/1, 275/1, 277/1, 280/1, 284/1, 286/1 288/1, 202/1, 342/1, 344/1, 346/1 - Szabły Młode Gmina Śniadowo, powiat łomżyński	Skala: 1:50
		Stan: Projekt budowlany	Nr rys.:
		Rysunek:	
		Przekrój normalny	