


PRZĘKRÓJ NORMALNY SKALA 1:50



PROSTE KM 2+680 - 4+574,00

LEGENDA:

1	- Warstwa ścierala gr. 4 cm z betonu asfaltowego
2	- Warstwa wiążąca gr. 4 cm z betonu asfaltowego
3	- wyrównanie ist. podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie śr. gr. 10 cm
5	- Pobocze żwirowe gr. 10 cm
22	- Ist. nawierzchnia żwirowa zagęszczona

Opis: Remont drogi powiatowej nr 1952B Śniadowo - Truszkі - Jakać Borki - Stare Szabły - Szabły Młode - Jakać Dworna - dr. 667. Odcinek I Szabły Młode - Szabły Stare w lok. rob. km 2+680,0 - 4+844,0 oraz odcinek II w lok. rob. km 4+844,0 - 5+480,0			
Projektant: inż. bud. Krzysztof Świecki upr. POL/0004/PWOK/04	Podpis	Inwestor: Zarząd Drog Powiatowych w Łomży ul. Poligonowa 30 18-400 Łomża	
Sprawdzający: mgr inż. Dariusz Lendziński upr. LOM-59	Podpis	Lokalizacja: dz. nr 148 - Stare Szabły dz. nr 130, 274/1, 275/1, 277/1, 280/1, 284/1, 286/1 288/1, 202/1, 342/1, 344/1, 346/1 - Szabły Młode Gmina Śniadowo, powiat łomżyński	Rok: 03.2013 r.
		Skala: 1:50	
		Nr rys.: Projekt budowlany	
Rysunek:		Przekrój normalny	