



ZJAZD INDYWIDUALNY SKALA 1:100

TYP C



PRZĘKRÓJ 1 - 1



1	- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm
2	- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm
3	- Podbudowa z kruszywa łamanego słab. mechanicznie gr. 20 cm
5	- Grunt stabilizowany cementem $R_m=2,5\text{Mpa}$ gr. 15 cm
4	- Pobocze żwirowegr. 10 cm

Obiekt: Remont drogi powiatowej nr 1952B Śniadowo - Truszki - Jakać Borki - Stare Szabły - Szabły Młode - Jakać Dworna - dr. 667. Odcinek I Szabły Młode - Szabły Stare w lok. rob. km 2+680,0 - 4+844,0 oraz odcinek II w lok. rob. km 4+844,0 - 5+480,0			
Projektant: inż. bud. Krzysztof Święcki upr. PDL/0004/PWOK/04	Podpis:	Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży ul. Poligonowa 30 18-400 Łomża	Rok: 03.2013 r.
Sprawdzający: mgr inż. Dariusz Lendzioszek upr. LOM-59	Podpis:	Lokalizacja: dz. nr: 148 - Stare Szabły dz. nr: 130, 274/1, 275/1, 277/1, 280/1, 284/1, 286/1 288/1, 202/1, 342/1, 344/1, 346/1 - Szabły Młode Gmina Śniadowo, powiat łomżyński Stadium: Projekt budowlany	Skala: 1:100 Nr rys.:
Rysunek: Zjazd gospodarczy typ C			