

LEGENDA:

1	- Warstwa ścierala gr. 4 cm z betonu asfaltowego
2	- Warstwa wiążąca gr. 4 cm z betonu asfaltowego
5	- Pobocze żwirowe gr. 10 cm
10	- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie śr. gr. 20 cm
11	- Grunt stabilizowany cementem gr. 15 cm Rm=2,5 Mpa
16	- Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm (wg. PN-57/S-06100)

PROSTE KM 4+929,00 - 4+982,00

Obiekt:
Remont drogi powiatowej nr 1952B Śniadowo - Truszki - Jakać Borki - Stare Szabły - - Szabły Młode - Jakać Dworna - dr. 667. Odcinek I Szabły Młode - Szabły Stare w w lok. rob. km 2+680,0 - 4+844,0 oraz odcinek II w lok. rob. km 4+844,0 - 5+480,0

Projektant: inż. bud. Krzysztof Święcki upr. PDL/0004/PWOK/04	Podpis	Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży ul. Poligonowa 30 18-400 Łomża	Rok: 03.2013 r.
Sprawdzający: mgr inż. Dariusz Lendzioszek upr. ŁOM-59	Podpis	Lokalizacja: dz. nr: 148 - Stare Szabły dz. nr: 130, 274/1, 275/1, 277/1, 280/1,284/1, 286/1 288/1, 202/1, 342/1, 344/1, 346/1 - Szabły Młode Gmina Śniadowo, powiat łomżyński	Skala: 1:50
		Stadium: Projekt budowlany	Nr rys.:
		Rysunek: Przekrój normalny	