



PRZEKRÓJ NORMALNY SKALA 1:50



LEGENDA:

1	- Warstwa ściierała gr. 4 cm z betonu asfaltowego
5	- Pobocze żwirowe gr. 10 cm
8	- Warstwa wyrównawcza śr. gr. 4 cm z betonu asfaltowego
10	- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie śr. gr. 20 cm
11	- Grunt stabilizowany cementem gr. 15 cm Rm=2,5 Mpa
20	- Istniejąca nawierzchnia bitumiczna



PROSTE
KM 5+114,22 - 5+480,00

PROSTE
KM 5+161,00 - 5+170,19

Opis: Remont drogi powiatowej nr 1952B Śniadowo - Truszk - Jacek Borki - Stare Szabły - Szabły Młode - Jacek Dworna - dr. 667. Oddinek I Szabły Młode - Szabły Stare w w lok. rob. km 2+680,0 - 4+844,0 oraz oddinek II w lok. rob. km 4+844,0 - 5+480,0			
Projektant: inż. bud. Krzysztof Święcki upr. POL/0004/PWOK/04		Podpis:	
Sprawdzający: mgr inż. Dariusz Lendziński upr. LOM-59		Podpis:	
Investor: Zarząd Drog Powiatowych w Łomży ul. Poligonowa 30 18-400 Łomża		Rok: 03.2013 r.	
Lokalizacja: dz. nr 148 - Stare Szabły dz. nr 130, 274/1, 275/1, 277/1, 280/1, 284/1, 286/1 288/1, 202/1, 342/1, 344/1, 346/1 - Szabły Młode Gmina Śniadowo, powiat łomżyński		Skala: 1:50	
Stan i treść: Projekt budowlany		Nr rys.:	
Rysunek:		Przekrój normalny	