

Tabela przedmiaru robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. Rozbiórka garaży [CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe]	
1. KNR 4-04 0102-0200 Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej w budynkach o wysokości do 9m powyżej terenu Jednostka: 1 m3	28,6350
7,80*4*2,30*0,25+9,30*2*2,30*0,25	28,6350
2. KNR 4-04 0305-0100 Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców), przy grubości płyty stropowej do 10cm Jednostka: 1 m3	7,2540
9,30*7,80*0,10	7,2540
3. KNR 4-04 0302-0300 Rozebranie betonowych: ław, stóp i fundamentów pod maszyny o grubości (wysokości) ponad 100cm Jednostka: 1 m3	12,6000
7,80*3*1,20*0,25+9,30*2*1,20*0,25	12,6000
4. KNNR 3 0801-0300 Rozbiórki posadzek. Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych z cokolikami Jednostka: 1 m2	56,9400
2,60*7,30*3	56,9400
5. KNR 4-01 0108-1100 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km Jednostka: 1 m3	54,0000
6. KNR 4-01 0108-1200 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi; dodatek za każdy następny 1km Krotność = 16 Jednostka: 1 m3	54,0000