

Tabela przedmiaru robót

Opis robót	Ilość robót
1. KNR 2-02 1121-0100 Przygotowanie podłoża pod okładziny schodów z płytek układanych na klej Jednostka: 1 m2	19,6043
(0,30+0,13)*11*1,38+(0,30+0,13)*11*1,28+2,65*1,40+2,65*1,25	19,6043
2. KNR 2-02 1121-0500 Okładziny schodów z płytek o wym. 30x30cm układanych metodą kombinowaną na klej Jednostka: 1 m2	19,6043
3. KNR 2-02 1122-0100 Przygotowanie podłoża pod cokoliki na schodach z płytek wysokości 10cm układanych na klej Jednostka: 1 m	21,1500
(0,30+0,13)*33+1,40*2+1,25*2+1,66	21,1500
4. KNR 2-02 1122-0700 Cokoliki na schodach z płytek wysokości 10cm układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek Jednostka: 1 m	21,1500
5. Kalkulacja własna - balustrada schodowa ze s Jednostka: m	5,0000
6. Kalkulacja własna - poręcz ze stali kwasoodp Jednostka: m	3,7000