

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP	NADMIAR (*)		
4000,00	0,00	0,09						0,00
			25,00	0,06	2,24	0,06	2,19	
4025,00	0,00	0,08	30,00	0,86	1,38	0,86	0,52	2,19
4055,00	0,06	0,01	20,00	1,18	0,08	0,08	-1,10	2,70
4075,00	0,06	0,00	19,00	0,92	0,11	0,11	-0,82	1,61
4094,00	0,04	0,01	21,00	0,40	0,55	0,40	0,15	0,79
4115,00	0,00	0,04	19,00	0,03	1,02	0,03	0,99	0,94
4134,00	0,00	0,07	13,00	0,02	1,11	0,02	1,09	1,93
4147,00	0,00	0,10	24,00	0,17	1,59	0,17	1,42	3,02
4171,00	0,01	0,03	24,00	0,64	0,35	0,35	-0,29	4,44
4195,00	0,04	0,00	26,00	3,17	0,02	0,02	-3,14	4,15
4221,00	0,20	0,00	24,00	2,98	0,00	0,00	-2,98	1,01
4245,00	0,05	0,00	19,00	0,51	0,29	0,29	-0,21	-1,97
4264,00	0,01	0,03	19,00	0,10	0,85	0,10	0,76	-2,18
4283,00	0,00	0,06	22,00	0,05	1,09	0,05	1,04	-1,43
4305,00	0,00	0,04	25,00	0,06	1,58	0,06	1,51	-0,39
4330,00	0,00	0,09	19,00	0,15	1,18	0,15	1,02	1,12
4349,00	0,01	0,04	21,00	0,46	0,48	0,46	0,02	2,15
4370,00	0,03	0,01	18,00	0,29	0,43	0,29	0,14	2,17
4388,00	0,00	0,04	27,00	0,17	0,62	0,17	0,45	2,31
4415,00	0,01	0,01	26,00	0,45	0,07	0,07	-0,38	2,76
4441,00	0,02	0,00	19,00	0,47	0,00	0,00	-0,47	2,38
4460,00	0,02	0,00	19,00	0,48	0,00	0,00	-0,48	1,91
4479,00	0,03	0,00	21,00	0,77	0,12	0,12	-0,65	1,43
4500,00	0,05	0,01	20,00	1,08	0,14	0,14	-0,95	0,78
4520,00	0,06	0,00	20,00	1,62	0,03	0,03	-1,59	-0,17
4540,00	0,10	0,00	22,00	2,69	0,00	0,00	-2,69	-1,76
4562,00	0,14	0,00	23,00	1,76	0,06	0,06	-1,70	-4,46
4585,00	0,01	0,01	24,00	0,41	0,06	0,06	-0,35	-6,16
4609,00	0,02	0,00	21,00	0,53	0,00	0,00	-0,53	-6,51
4630,00	0,03	0,00	18,00	0,59	0,02	0,02	-0,58	-7,04
4648,00	0,04	0,00	27,00	0,56	0,94	0,56	0,38	-7,62
4675,00	0,00	0,07	26,00	0,34	0,89	0,34	0,55	-7,24
4701,00	0,02	0,00	26,00	0,37	0,67	0,37	0,30	-6,69
4727,00	0,00	0,05	26,00	0,06	1,91	0,06	1,85	-6,39
4753,00	0,00	0,10	43,00	1,94	2,05	1,94	0,12	-4,54
4796,00	0,09	0,00	40,00	3,56	0,00	0,00	-3,56	-4,42
4836,00	0,09	0,00	40,00	2,83	0,00	0,00	-2,83	-7,98
4876,00	0,05	0,00	24,00	0,63	1,46	0,63	0,82	-10,81
4900,00	0,00	0,12						-9,99
RAZEM				33,37	23,38	8,06		
Nadmiar NASYP 9,99m3								

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP