

## TABELA OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1962B Wizna - Srebrów - Mrówki - Nieławice - Kokoszki - Guty - Kownaty na odcinku Kokoszki - Guty od km 0+000,00 do km 2+926,00

Km	m	Powierzchnia		Średnia powierzchnia			Objętość		Zużycie na miejscu m3	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		Wykop m2	Nasyp m2	Wykop m2	Nasyp m2	Odl. m	Wykop m3	Nasyp m3		Wykop m3	Nasyp m3	Odkład m3	Dokop m3
0	10	0	1									0,00	0,00
0	50	0	1	0	1	40	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
0	100	0,1	0,6	0,05	0,8	50	2,50	40,00	2,50	0,00	37,50	0,00	77,50
0	135,71	0,52	0,52	0,31	0,56	35,71	11,07	20,00	11,07	0,00	8,93	0,00	86,43
0	150	0,7	0,5	0,61	0,51	14,29	8,72	7,29	7,29	1,43	0,00	0,00	85,00
0	157,69	0,59	0,59	0,645	0,545	7,69	4,96	4,19	4,19	0,77	0,00	0,00	84,23
0	200	0	1,1	0,295	0,845	42,31	12,48	35,75	12,48	0,00	23,27	0,00	107,50
0	250	0	0,2	0	0,65	50	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50	0,00	140,00
0	300	0,1	0,4	0,05	0,3	50	2,50	15,00	2,50	0,00	12,50	0,00	152,50
0	350	0,1	0,3	0,1	0,35	50	5,00	17,50	5,00	0,00	12,50	0,00	165,00
0	400	0	0,3	0,05	0,3	50	2,50	15,00	2,50	0,00	12,50	0,00	177,50
0	440	0	0,7	0	0,5	40	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	197,50

430	49,73	247,23	47,53	2,20	199,70	0,00	197,50
-----	-------	--------	-------	------	--------	------	--------

0	440	0	0,7									0,00	0,00
0	450	0	0,7	0	0,7	10	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00
0	500	0,4	0,7	0,2	0,7	50	10,00	35,00	10,00	0,00	25,00	0,00	32,00
0	550	0,4	0,6	0,4	0,65	50	20,00	32,50	20,00	0,00	12,50	0,00	44,50
0	600	0,6	0,7	0,5	0,65	50	25,00	32,50	25,00	0,00	7,50	0,00	52,00
0	610	0,62	0,62	0,61	0,66	10	6,10	6,60	6,10	0,00	0,50	0,00	52,50
0	650	0,7	0,3	0,66	0,46	40	26,40	18,40	18,40	8,00	0,00	0,00	44,50
0	700	1,1	0,3	0,9	0,3	50	45,00	15,00	15,00	30,00	0,00	0,00	14,50
0	750	1	0,4	1,05	0,35	50	52,50	17,50	17,50	35,00	0,00	20,50	0,00
0	775	0,65	0,65	0,825	0,525	25	20,63	13,13	13,13	7,50	0,00	28,00	0,00
0	800	0,3	0,9	0,475	0,775	25	11,88	19,38	11,88	0,00	7,50	20,50	0,00
0	850	0,5	0,8	0,4	0,85	50	20,00	42,50	20,00	0,00	22,50	0,00	2,00
0	859,37	0,76	0,76	0,63	0,78	9,37	5,90	7,31	5,90	0,00	1,41	0,00	3,41
0	900	1,9	0,6	1,33	0,68	40,63	54,04	27,63	27,63	26,41	0,00	23,00	0,00
0	932,5	1,05	1,05	1,475	0,825	32,5	47,94	26,81	26,81	21,13	0,00	44,13	0,00

492,5	345,38	301,25	217,34	128,03	83,91	44,13	0,00
-------	--------	--------	--------	--------	-------	-------	------

## TABELA OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1962B Wizna - Srebrów - Mrówki - Nieławice - Kokoszki - Guty - Kownaty na odcinku Kokoszki - Guty od km 0+000,00 do km 2+926,00

Km	m	Powierzchnia		Średnia powierzchnia			Objętość		Zużycie na miejscu m3	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		Wykop m2	Nasyp m2	Wykop m2	Nasyp m2	Odl. m	Wykop m3	Nasyp m3		Wykop m3	Nasyp m3	Odkład m3	Dokop m3
0	932,5	1,05	1,05			492,5	345,3785	301,2495	217,344	128,0345	83,9055		
				0,825	1,175	17,5	14,44	20,56	14,44	0,00	6,13	44,13	0,00
0	950	0,6	1,3									38,00	0,00
				0,7	1,15	50	35,00	57,50	35,00	0,00	22,50		
1	0	0,8	1									15,50	0,00
				0,84	0,94	20	16,80	18,80	16,80	0,00	2,00		
1	20	0,88	0,88									13,50	0,00
				0,94	0,79	30	28,20	23,70	23,70	4,50	0,00		
1	50	1	0,7									18,00	0,00
				1	0,7	50	50,00	35,00	35,00	15,00	0,00		
1	100	1	0,7									33,00	0,00
				0,9	0,65	50	45,00	32,50	32,50	12,50	0,00		
1	150	0,8	0,6									45,50	0,00
				0,75	0,6	50	37,50	30,00	30,00	7,50	0,00		
1	200	0,7	0,6									53,00	0,00
				0,75	0,7	50	37,50	35,00	35,00	2,50	0,00		
1	250	0,8	0,8									55,50	0,00
				0,9	0,9	50	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00		
1	300	1	1									55,50	0,00
				1,05	0,8	50	52,50	40,00	40,00	12,50	0,00		
1	350	1,1	0,6									68,00	0,00
				1,75	0,6	50	87,50	30,00	30,00	57,50	0,00		
1	400	2,4	0,6									125,50	0,00
				1,75	0,6	50	87,50	30,00	30,00	57,50	0,00		
1	450	1,1	0,6									183,00	0,00
				0,89	0,64	41,66	37,08	26,66	26,66	10,42	0,00		
1	491,66	0,68	0,68									193,42	0,00
				0,64	0,69	8,34	5,34	5,75	5,34	0,00	0,42		
1	500	0,6	0,7									193,00	0,00
				0,6	0,75	50	30,00	37,50	30,00	0,00	7,50		
1	550	0,6	0,8									185,50	0,00
				0,6	0,75	50	30,00	37,50	30,00	0,00	7,50		
1	600	0,6	0,7									178,00	0,00
				0,65	0,7	16,66	10,83	11,66	10,83	0,00	0,83		
1	616,66	0,7	0,7									177,17	0,00
				0,8	0,7	33,34	26,67	23,34	23,34	3,33	0,00		
1	650	0,9	0,7									180,50	0,00
				0,95	0,6	50	47,50	30,00	30,00	17,50	0,00		
1	700	1	0,5									198,00	0,00
				0,82	0,57	35,71	29,28	20,35	20,35	8,93	0,00		
1	735,71	0,64	0,64									206,93	0,00
				0,57	0,67	14,29	8,15	9,57	8,15	0,00	1,43		
1	750	0,5	0,7									205,50	0,00
				0,55	0,7	50	27,50	35,00	27,50	0,00	7,50		
1	800	0,6	0,7									198,00	0,00
				0,75	0,8	50	37,50	40,00	37,50	0,00	2,50		
1	850	0,9	0,9									195,50	0,00
				0,5	0,75	50	25,00	37,50	25,00	0,00	12,50		
1	900	0,1	0,6									183,00	0,00
				0,25	0,5	50	12,50	25,00	12,50	0,00	12,50		
1	950	0,4	0,4									170,50	0,00
				0,35	0,45	50	17,50	22,50	17,50	0,00	5,00		
2	0	0,3	0,5									165,50	0,00
				0,25	0,6	50	12,50	30,00	12,50	0,00	17,50		
2	50	0,2	0,7									148,00	0,00
				0,3	0,7	50	15,00	35,00	15,00	0,00	20,00		
2	100	0,4	0,7									128,00	0,00
				0,3	0,85	50	15,00	42,50	15,00	0,00	27,50		
2	150	0,2	1									100,50	0,00

1710	1269,66	1169,16	931,95	337,71	237,21	100,50	0
------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	---

## TABELA OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1962B Wizna - Srebrów - Mrówki - Nieławice - Kokoszki - Guty - Kownaty na odcinku Kokoszki - Guty od km 0+000,00 do km 2+926,00

Km	m	Powierzchnia		Średnia powierzchnia			Objętość		Zużycie na miejscu m3	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		Wykop m2	Nasyp m2	Wykop m2	Nasyp m2	Odł. m	Wykop m3	Nasyp m3		Wykop m3	Nasyp m3	Odkład m3	Dokop m3
						1710	1269,6595	1169,158	931,9485	337,711	237,2095		
2	150	0,2	1									100,50	0,00
2	200	0,2	0,6	0,2	0,8	50	10,00	40,00	10,00	0,00	30,00	70,50	0,00
2	250	0,3	0,9	0,25	0,75	50	12,50	37,50	12,50	0,00	25,00	45,50	0,00
2	300	0,3	0,6	0,3	0,75	50	15,00	37,50	15,00	0,00	22,50	23,00	0,00
2	350	0,3	0,6	0,3	0,6	50	15,00	30,00	15,00	0,00	15,00	8,00	0,00
2	400	0,5	0,6	0,4	0,6	50	20,00	30,00	20,00	0,00	10,00	0,00	2,00
2	450	0,4	0,4	0,45	0,5	50	22,50	25,00	22,50	0,00	2,50	0,00	4,50
2	500	0,3	0,3	0,35	0,35	50	17,50	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	4,50
2	550	0,3	0,7	0,3	0,5	50	15,00	25,00	15,00	0,00	10,00	0,00	14,50
2	600	0,1	0,3	0,2	0,5	50	10,00	25,00	10,00	0,00	15,00	0,00	29,50
2	650	0,1	0,2	0,1	0,25	50	5,00	12,50	5,00	0,00	7,50	0,00	37,00
2	700	0,1	0,6	0,1	0,4	50	5,00	20,00	5,00	0,00	15,00	0,00	52,00
2	750	0	1	0,05	0,8	50	2,50	40,00	2,50	0,00	37,50	0,00	89,50
2	779,41	0,58	0,58	0,29	0,79	29,41	8,53	23,23	8,53	0,00	14,70	0,00	104,20
2	800	1	0,3	0,79	0,44	20,59	16,27	9,06	9,06	7,21	0,00	0,00	97,00
2	850	1,1	0,4	1,05	0,35	50	52,50	17,50	17,50	35,00	0,00	0,00	62,00
2	900	0,6	0,4	0,85	0,4	50	42,50	20,00	20,00	22,50	0,00	0,00	39,50
2	926	1,6	0,1	1,1	0,25	26	28,60	6,50	6,50	22,10	0,00	0,00	17,40
		2486	1568,05	1585,45	1143,54	424,52	441,91	0,00	17,40				