

WYKAZ ROBÓT NA ZJAZDACH

Załącznik nr 7

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1962B Wizna - Srebrów - Mrówki - Nietawice - Kokoszki - Guty - Kownaty na odcinku Kokoszki - Guty od km 0+000,00 do km 2+926,00												
Lp.	Lokalizacja	Strona	Proj. warstwy nawierzchni			Proj. przepust	Umocnienie wlotu i wylotu przepustu	Roboty ziemne		Humus	Uwagi/Rozbiórki	
			Nawierzchnia bitumiczna gr.5 cm	Podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mechanicznie grub. 20 cm	Nawierzchnia z kruszywa naturalnego stab. mech. gr. 20 cm			Wykop	Nasyp			
Zjazdy z drogi powiatowej Nr 1962B												
1	0+021,00	prawa	118,5	118,5	-	-	-	8,0	5,0	42,0		
2	0+025,50	prawa	-	-	14,0	-	-	-	0,5	-		
3	0+110,00	lewa	-	-	19,5	-	-	-	-	-		
4	0+111,00	prawa	-	-	20,0	-	2,0	2,0	4,0	-	Istn. Ø40, L=9,0m; betonowa; do przełożenia	
5	0+152,20	prawa	-	-	24,0	Ø40 - 7,5m	2,0	3,0	3,0	-	Istn. Ø40, L=7,0m; betonowa; do rozbiórki	
6	0+156,00	lewa	-	-	16,5	-	-	-	-	6,0		
7	0+183,50	prawa	-	-	19,0	Ø40 - 8,0m	2,0	2,0	2,5	-	Istn. Ø40, L=9,0m; betonowa; do rozbiórki	
8	0+198,00	lewa	-	-	24,0	-	-	-	3,0	15,0		
9	0+244,50	prawa	-	-	19,0	-	-	-	-	-		
10	0+258,00	lewa	-	-	13,0	-	-	-	-	5,0		
11	0+269,00	prawa	-	-	23,0	-	-	-	-	-		
12	0+280,00	prawa	-	-	8,0	-	-	-	-	-		
13	0+303,00	prawa	-	-	23,5	-	-	-	-	-		
14	0+304,50	lewa	-	-	10,0	-	-	-	-	-		
15	0+322,50	lewa	-	-	9,0	-	-	-	-	-		
16	0+334,00	prawa	-	-	24,0	-	-	-	-	-		
17	0+336,00	lewa	-	-	10,0	-	-	-	-	-		
18	0+366,50	lewa	-	-	8,5	-	-	-	-	-		
19	0+369,00	prawa	-	-	18,5	-	-	-	-	-		
20	0+411,00	prawa	-	-	16,5	-	-	-	-	5,0		
21	0+428,50	prawa	-	-	10,5	-	-	-	-	5,0		
SUMA:			118,5	118,5	330,5	1szt. Ø40 - dł 7,5m, 1szt. Ø40- dł. 8,0m,	6,0	15,0	18,0	78,0		
22	0+453,00	lewa	66,5	66,5	-	-	-	1,0	3,0	10,0		
23	0+458,00	prawa	73,0	73,0	-	-	-	1,0	3,0	10,0		
24	0+596,50	prawa	-	-	24,5	Ø40 - 7,5m	2,0	-	5,0	5,0		
25	0+617,00	lewa	-	-	31,5	Ø40 - 7,5m	2,0	-	5,0	10,0		
26	0+663,00	lewa	-	-	29,5	Ø40 - 7,5m	2,0	-	4,5	9,0		
27	0+680,50	prawa	-	-	20,5	Ø40 - 7,5m	2,0	-	3,5	-		
28	0+726,00	lewa	-	-	26,0	Ø40 - 7,5m	2,0	-	6,0	7,0		
29	0+760,00	prawa	-	-	23,0	Ø40 - 7,5m	2,0	-	7,0	5,0		
30	0+821,50	lewa	-	-	27,5	Ø40 - 7,5m	2,0	-	7,0	9,0		

WYKAZ ROBÓT NA ZJAZDACH

Zał. nr 7

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1962B Wizna - Srebrowo - Mrówki - Nieławice - Kokoszki - Guty - Kownaty na odcinku Kokoszki - Guty od km 0+000,00 do km 2+926,00											
Lp.	Lokalizacja	Strona	Proj. warstwy nawierzchni			Proj. przepust	Umocnienie wlotu i wylotu przepustu	Roboty ziemne		Humus	Uwagi/Rozbiórki
			Nawierzchnia bitumiczna gr.5 cm	Podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mechanicznie grub. 20 cm	Nawierzchnia z kruszywa naturalnego stab. mech. gr. 20 cm			Wykop	Nasyt		
			[m ²]		[m ²]	[m]	[m ²]	[m ³]	[m ³]	[m ²]	[t]
31	0+862.00	prawa	-	-	27.0	Ø40 - 7,5m	2,0	-	7,0	5,0	
32	0+940.00	lewa	-	-	46,0	Ø40 - 7,5m	2,0	-	11,0	25,0	
33	0+942.50	prawa	-	-	23,0	Ø40 - 7,5m	2,0	-	6,0	-	
34	0+963.00	lewa	-	-	31,0	Ø40 - 7,5m	2,0	-	8,0	15,0	
35	1+094.00	lewa	31,5	31,5	-	Ø50 - 10,0m	2,0	3,0	3,5	-	
36	1+099.00	prawa	31,5	31,5	-	Ø50 - 10,0m	2,0	3,0	3,5	-	
37	1+170.00	prawa	-	-	23,5	Ø40 - 7,5m	2,0	-	4,0	5,0	
38	1+240.00	prawa	-	-	24,0	Ø40 - 7,5m	2,0	-	5,0	5,0	
39	1+269.00	prawa	-	-	24,0	Ø40 - 7,5m	2,0	-	5,0	5,0	
40	1+325.50	prawa	-	-	24,0	Ø40 - 7,5m	2,0	-	4,5	5,0	
41	1+366.00	lewa	37,0	37,0	-	Ø50 - 10,0m	2,0	-	3,5	-	
42	1+457.00	prawa	-	-	24,5	Ø40 - 7,5m	2,0	-	5,5	5,0	
43	1+457.00	lewa	-	-	38,0	Ø40 - 7,5m	2,0	-	4,5	12,0	
44	1+530.00	lewa	-	-	30,0	Ø40 - 7,5m	2,0	-	5,5	10,0	
45	1+585.50	lewa	-	-	35,5	Ø40 - 7,5m	2,0	-	5,5	15,0	
46	1+630.00	prawa	-	-	21,5	Ø40 - 7,5m	2,0	-	3,5	-	
47	1+692.50	lewa	-	-	36,5	Ø40 - 7,5m	2,0	-	5,0	10,0	
48	1+759.50	prawa	-	-	28,5	Ø40 - 7,5m	2,0	-	3,0	10,0	
49	1+804.00	lewa	-	-	36,0	Ø40 - 7,5m	2,0	-	4,5	11,0	
50	1+875.00	lewa	38,0	38,0	-	-	-	-	3,0	10,0	
51	1+876.90	prawa	59,0	59,0	-	-	-	-	3,0	25,0	
52	1+996.00	lewa	-	-	15,5	-	-	-	1,5	5,0	
53	2+055.00	lewa	-	-	16,5	-	-	-	1,5	5,0	
54	2+181.50	prawa	-	-	18,5	Ø40 - 7,5m	2,0	-	1,5	-	
55	2+249.00	prawa	-	-	20,5	Ø40 - 7,5m	2,0	-	1,5	-	
56	2+385.00	prawa	-	-	19,5	Ø40 - 7,5m	2,0	-	2,0	-	
57	2+438.00	lewa	-	-	15,0	-	-	-	1,5	5,0	
58	2+502.00	prawa	-	-	18,5	Ø40 - 7,5m	2,0	-	1,5	-	
59	2+622.00	prawa	-	-	14,0	-	-	1,0	-	-	
60	2+657.00	prawa	-	-	16,0	-	-	1,0	-	-	
61	2+695.00	prawa	-	-	18,5	-	-	-	0,5	-	
62	2+724.30	lewa	10,0	10,0	-	-	-	-	0,5	-	
63	2+727.50	prawa	30,0	30,0	-	-	-	-	1,5	-	
64	2+784.50	prawa	-	-	17,5	-	-	-	-	-	
65	2+813.50	prawa	-	-	15,0	-	-	-	-	-	
66	2+837.50	prawa	-	-	17,0	-	-	-	-	-	
67	2+857.50	lewa	-	-	22,0	-	-	-	0,5	-	
68	2+864.50	prawa	-	-	10,0	-	-	-	-	-	
69	2+915.50	lewa	-	-	20,5	Ø40 - 7,5m	2,0	-	2,5	-	istn. przepust betonowy płytowy do rozbiórki
SUMA:			376,5	376,5	930,0	28szt. Ø40 - dł 7,5m, 3szt. Ø50- dł 10,0m	62,0	10,0	164,5	253,0	