

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1914B wraz z obiektem mostowym z podziałem na poszczególne części zamówienia”

Numer sprawy: ZDP-4.252.P-9.667.2019

Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży udziela następującej odpowiedzi na zapytanie z dnia 19.07.2019r,

Zapytanie nr 1) W Projekcie Wykonawczym branży elektrycznej w punkcie 5.5 napisano:

„Na czas przebudowy obiektu mostowego, przebudowa istniejącego przyłącza kablowego nie może powodować przerw w dostawie energii do budynku przy ul. Motyckiej 5. W tym celu obok mostu należy zbudować tymczasowe drewniane bramki przekroczeniowe lub pojedyncze słupy o odpowiedniej długości dłużyć. Bramki lub słupy powinny się zlokalizować na gruncie poza linią brzegową rzeki Łojewek. Pomiedzy bramkami lub słupami zawiesić linkę stalową lub konopną, której naprężenie nie będzie powodowało znacznego odkształcenia dłużyć. Na tak przygotowanym tymczasowym prześle należy zawiesić zdemontowany z istniejącego mostu kabel przyłącza. Kabel mocować do linki za pomocą opasek plastikowych. Kabel przyłącza powinien być zawieszony na wysokości min. 2.0 m nad poziomem lustra wody. Po doprowadzeniu docelowego zasilania do budynku ul. Motycka 5 istniejący kabel należy zdemontować na tyle ile jest to możliwe. W nawierzchni utwardzonej, której odtworzenie nawierzchni nie będzie objęte przebudową drogi powiatowej istniejący kabel uciąć i połączyć z projektowanym kablem z kierunku słupa nr 30.”

W załączonym przedmiarze robót elektrycznych nie ujęto ww. robót. Proszę o udostępnienie przedmiaru na wykonanie tymczasowego przyłącza.

Odpowiedź na zapytanie – Zamawiający informuje, że do kosztorysu oraz przedmiaru została dodana pozycja nr 30 oraz została usunięta poz. nr 29 „Zajęcie pasa drogowego”, gdyż w tym przypadku te koszty nie wystąpią.