

## **INFORMACJA DOTYCZĄCA WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ**

**Dotyczy: „Remont dróg powiatowych nr 1996B, 1962B, 1909B z podziałem na poszczególne części”**

**Numer sprawy: ZDP-4.252.P-8.979.2020**

Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży udziela następującej odpowiedzi na zapytanie z dnia 05.06.2020r,

**Zapytanie nr 1** - Poz. 8 i 9 przedmiaru robót: czego dotyczy formowanie i zagęszczenie nasypów podbudowy drogi: 1547,43m<sup>2</sup>. Czy należy dowieźć grunt z dokopu?.

**Odpowiedź na zapytanie nr 1 –**

Zamawiający informuje, że przedmiar robót został poprawiony w załączeniu roboty dot. poz. 8 i 9 należy wycenić wg. nowego załącznika.

**Zapytanie nr 2** - Z uwagi na zaprojektowanie wykonania podbudowy z kruszywa o jednolitej gr. 22cm (PN, przedmiar robót poz. 7), naszym zdaniem należy wykonać warstwę wiążącą również jednolitej grubości np. 5cm, a nie warstwę wyrównawczą o grubości średnio 0-6cm.

Prosimy o dokonanie zmiany w tym zakresie.

**Zapytanie nr 3** - Prosimy o uwzględnienie w powierzchni w-wy wiążącej/wyrównawczej odsadzek – dotyczy wszystkich zadań.

**Odpowiedź na zapytanie nr 2 i 3 –**

Zamawiający informuje, że poz. Nr 7 należy obliczyć – wycenić jak dla wykonania w-wy wiążącej o gr. 5cm. Ilość mieszanki bitumicznej w tej pozycji przyjęta jako podstawa wyceny określona w „tonach” odpowiada powierzchni nawierzchni z odsadzkami w-wy wiążącej o gr. 5 cm. Dodatkowo należy pamiętać, że zakres robót określony w przedmiarze należy wycenić uwzględniając odpowiednie specyfikacje techniczne, które należy traktować na równi w hierarchii z przedmiarem jako podstawa wyceny.