




Zjazd o nawierzchni bitumicznej




PRZEKRÓJ A-A




Zjazd o nawierzchni z kruszywa




PRZEKRÓJ A-A




Zjazd z przepustem o nawierzchni bitumicznej




PRZEKRÓJ A-A




PRZEKRÓJ B-B




Zjazd z przepustem o nawierzchni z kruszywa



PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B



LEGENDA:

- 1). warstwa ścierna z AC11S D50/70, wg WT 2-2016, kat. ruchu KR1-2, gr. 4 cm
- 1a). nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5, gr. 20 cm
- 2). warstwa wiążąca z AC16W D50/70, wg WT 2-2016, kat. ruchu KR1-2, gr. 8 cm
- 3). podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 22 cm
- 3a). warstwa wyrównawcza z mieszanki kruszywa łamanego C50/30 o uziarnieniu 0/31,5
- 4). warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 20 cm
- 5). warstwa gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 18 cm
- 6). pobocze z mieszki kruszywa łam. 0/31,5 gr. 10 cm
- 7). warstwa mrozochronna z pospółki gr. 20 cm
- 8) przepust rurowy z rur karbowanych PEHD Ø 60 (SN8)
- 8a). przepust rurowy z rur karbowanych PEHD Ø 40 (SN8)
- 9). umocnienie brukowe otoczkami na pods. cem.-płaskowej (1:4) gr. 5 cm z zalaniem zaprawą cem. M15
- 10). zasypka kruszywem naturalnym 0/31,5
- 11). ława z pospółki gr. 20 cm (maks. śred. ziaren kruszywa 20mm)

Bogusław Lipiński ul. Nowa 2 lok. 433, 18-400 Łomża tel.: 0 663 710 715, e-mail: pp@projekt@wp.pl			
Inwestor:	Zarząd Powiatu Łomżyńskiego reprezentowany przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży	Nr rys:	7
Nazwa i adres inwestycji:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DRÓGI POWIATOWEJ NR 1923B KOTOWO PLAC - KOTOWO STARE CHOSZCZEW DO DRÓGI POW. 1962B NA ODC. KOTOWO PLAC - STARE KOTOWO W LOK. ROB. KM 0+000 - 1+855,38	Strona:	1
Nazwa rys:	PRZEKRÓJ NORMALNY - ZJAZDY		
Zespół autorski:	Bronża	Imię i nazwisko	nr. uprawnień
PROJEKTANT	drogowa	mgr inż. Bogusław Lipiński	PDL/0033/PWOD/11
Łomża, 14 sierpień 2019 r.		skala: 1:50	