

## WYKAZ ROBÓT NA DROGACH BOCZNYCH

Tab. Nr 5

Lp.	Lokalizacja	Strona	Nawierzchnia			Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C 1,5/2 gr. 20 cm	Roboty ziemne			Rozbiórki
			w-wa ścierna z bet. asf. gr. 4 cm	w-wa wiążąca z bet. asf. gr. 8 cm	Podbudowa z z mieszanki niezwiązanej C 50/30 gr. 22 cm		wykop [m3]	nasyp [m3]	zużycie na miejscu	
			[m2]	[m2]	[m2]	[m2]	[m3]	[m3]	[m3]	
1	0+066,81	LEWA	70,42	71,83	78,17	80,98	34,0	8,1	-	-
2	0+500,90	PRAWA	136,78	139,52	151,83	157,30	66,1	15,7	-	-
3	1+366,42	PRAWA	86,16	87,88	95,64	99,08	41,6	9,9	-	rozbiórka bruku = 92,85 [ m2]
4	1+853,61	LEWA	125,53	128,04	139,34	144,36	60,6	14,4	-	-
6	1+853,61	WPROST	76,56	78,09	84,98	88,04	37,0	8,8	-	-
<b>RAZEM</b>			<b>495,45</b>	<b>505,36</b>	<b>549,95</b>	<b>569,77</b>	<b>239,30</b>	<b>56,98</b>	-	-