

Jan Gromak  
18-400 Łomża ul. Śniadeckiego 7/15  
Identyfikator: J.G.  
Data opracowania: 2009-08-18

# PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

[Przebudowa drogi powiatowej 1967B](#)

---

Adres inwestycji: Boguszki - Zanklewo Gmina Wizna

Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, 18-400 Łomża ul. Poligonowa 31, tel. 0-86-218-3445

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

---

## Przedmiar robót

Opis robót		Ilość robót
<b>Dział nr 1. Odtworzenie trasy i pkt. wysokościowych drogi</b> [CPV: 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych]		
<b>1. KSNR 1 0104-0300 [ST-0001]</b> Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych (koleje, drogi). Trasa drogi w terenie równinnym. Jednostka: 1 km trasy		<b>0,8500</b>
	0,850	0,8500
<b>Dział nr 2. Roboty ziemne - wykonanie wykopów</b> [CPV: 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych]		
<b>2. KSNR 1 0209-0100 [ST-0002]</b> Wykopy wykonywane spycharkami. Kategoria gruntu I-III. /spycharka gąsienicowa 50 km/ (roboty ziemne poprzeczne - pobocza i rowy) Jednostka: 100 m3		<b>0,1703</b>
	17,03	17,0300
<b>3. KSNR 1 0202-0500 [ST-0002]</b> Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi,transp.do 1 km sam.samowylad.. Koparki o poj. łyżki 0.40 m3. Kategoria gruntu I-II (roboty ziemne poprzeczne - pobocza i rowy) Jednostka: 100 m3		<b>0,0527</b>
	5,27	5,2700
<b>Dział nr 3. Podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mechan.</b> [CPV: 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych]		
<b>4. KSNR 6 0113-0500 [ST-0003]</b> Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górna grubości 10 cm. POZ. ZAST. POBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYW 50% KRUSZYWA ŁAMANEGO I 50% KRUSZYWA NATURALNEGO. Jednostka: 100 m2		<b>33,7000</b>
	700,00*3,70	2590,0000
	150,00*5,20	780,0000
<b>5. KSNR 6 0112-0400</b> Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa górna grubości 8 cm. POZ. ZAST. POBOCZA Jednostka: 100 m2		<b>25,5000</b>
	850,00*1,50*2	2550,0000
<b>Dział nr 4. Przepust pod drogą</b> [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg]		
<b>6. KNNR 6 0605-0800</b> Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy:rury betonowe # 60 cm POZ.ZAS. UZUPEŁNIENIE BRAKUJĄCYCH RUR POD POBOCZEM Jednostka: 100 m		<b>0,0400</b>
	2,00*2	4,0000

Opis robót		Ilość robót
<b>7. KNNR 6 0605-0500</b>		
Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy: ścianki czołowe dla rur # 60 cm		
Jednostka: 1 ścianka		2,0000
	2,00	2,0000
<b>8. KNNR 10W 2507-0200</b>		
Ręczne oczyszczanie z namułu i remont przepustów z przyczółkami z darniny. Średnica przepustu do 0,60 m, stopień zamulenia przewodu śr.do 0,33 m, (wydobycie, rozrzucenie namułu)		
Jednostka: 1 m		7,0000
	7,00	7,0000