

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot Konkursu ofert – znak sprawy: ZPOZ-2023/09/2, stanowi budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej ze zbiornikiem naziemnym na gaz płynny o pojemności 4,85 m³ wraz demontażem i utylizacją istniejącego kotła węglowego oraz przebudową istniejącej instalacji kotłowni dla budynku Gabinetów Lekarza Rodzinnego Filia w Miastkowie, jak niżej:

1. Zgodnie z projektem budowlanym z dnia 28.07.2023 roku, autorstwa: projektant mgr inż. Magdalena Dąbrowska (wpis do Polskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod nr PDL/IS/0052/17), uwzględniającym:

1) Zestawienie urządzeń:

- a) Zbiornik gazowy wraz wyposażeniem z rysunku nr 3 z projektu budowlanego,
- b) Kocioł gazowy 30 kW wraz z niezbędnym wyposażeniem z rysunku nr 2,
- c) Zasobnik c.w.u. 100l wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji i kotła gazowego,
- d) Przewód powietrzno-spalinowy DN 100 stal nierdzewna,
- e) Pompy obiegowe do instalacji c.w.u. i c.o.

1) Zakres prac objętych zamówieniem:

- 1) Montaż urządzeń wymienionych w pkt 1 w lokalizacji pod adresem 18-413 Miastkowo ul. Długa 1 (budynek Gabinetów Lekarza Rodzinnego Filia w Miastkowie),
- 2) konfiguracja urządzeń wymienionych w pkt 1,
- 3) demontaż i utylizacja istniejącego kotła węglowego i elementów instalacji potwierdzona odpowiednim dokumentem,
- 4) geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza nowobudowanej instalacji,
- 5) zapewnienie kierownictwa budowy i nadzoru nad prowadzonymi pracami,
- 6) roboty budowlane polegające na wykonaniu przejść przez przegrody budowlane w celu połączenia instalacji,
- 7) połączenie istniejącej instalacji c.w.u. i c.o. z nowobudowaną kotłownią gazową wraz z montażem niezbędnych elementów instalacji,
- 8) montaż przewodu wentylacyjnego zgodnie z rysunkiem numer 2,
- 9) uruchomienie instalacji.

3. Okresy gwarancyjne:

- 1) na urządzenia minimum 2 lata,
- 2) na wykonane roboty budowlane min. 2 lata liczone od dnia odbioru robót potwierdzony protokołem odbioru (wymóg konieczny).

4. Realizacja przedmiotu umowy.

- 1) Zamawiający protokolarnie przekazuje teren nieruchomości, w którym prowadzone będą prace związane z realizacją przedmiotu umowy. Po zakończeniu prac teren nieruchomości zostanie odebrany na podstawie protokołu,
- 2) komunikacja pracowników Wykonawcy poprzez istniejące ciągi komunikacyjne,
- 3) korzystanie przez Wykonawcę z energii elektrycznej - z istniejących gniazd elektrycznych,
- 4) rozpoczęcie prac należy skoordynować przez Wykonawcę z przedstawicielami Zamawiającego,

5. Dokumentacja powykonawcza

- 1) Dokumentacja powykonawcza zawiera: geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, projekt budowlany z ewentualnymi zmianami wynikłymi w trakcie prowadzenia robót budowlanych,
- 2) dokumentację powykonawczą należy wykonać w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej.