

Objętości robót ziemnych (bilans ogólny) (c.d.)

Lokalizacja		Pole przekroju		Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma od początku	
		wykopy	nasypy	wykopy	nasypy		wykopy	nasypy	wykopy	nasypy
km	m	m ²	m ²	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
1	456,90	0,00	1,36						363,52	
1	478,29	0,71	0,71	7,58	22,14	7,58		14,56	348,96	
1	499,40	1,41	0,06	22,36	8,17	8,17	14,19		363,15	
1	524,93	0,81	0,81	28,27	11,11	11,11	17,16		380,31	
1	559,00	0,00	1,79	13,72	44,26	13,72		30,54	349,76	
1	610,10	0,00	1,75	0,00	90,46	0,00		90,46	259,31	
1	638,90	0,00	2,07	0,00	54,93	0,00		54,93	204,38	
1	669,20	0,00	1,27	0,00	50,59	0,00		50,59	153,79	
1	694,40	0,12	0,62	1,52	23,87	1,52		22,36	131,43	
1	728,84	0,42	0,42	9,25	17,90	9,25		8,65	122,78	
1	737,70	0,49	0,36	4,03	3,46	3,46	0,57		123,35	
1	746,07	0,40	0,40	3,74	3,20	3,20	0,54		123,90	
1	768,10	0,16	0,50	6,12	9,88	6,12		3,75	120,14	
1	792,00	0,20	0,70	4,25	14,28	4,25		10,04	110,11	
1	823,09	0,56	0,56	11,78	19,54	11,78		7,76	102,35	
1	859,50	0,98	0,39	27,91	17,27	17,27	10,64		112,99	
1	870,97	0,75	0,75	9,87	6,52	6,52	3,35		116,34	
1	908,00	0,00	1,89	13,79	48,72	13,79		34,92	81,42	
1	949,40	0,00	4,49	0,00	132,00	0,00		132,00		50,58
1	996,90	0,00	5,95	0,00	247,95	0,00		247,95		298,53
2	61,90	0,00	1,98	0,00	257,83	0,00		257,83		556,35
2	108,20	0,11	0,84	2,64	65,32	2,64		62,68		619,04
2	144,40	0,54	0,54	11,87	24,98	11,87		13,11		632,15
2	149,90	0,61	0,50	3,16	2,86	2,86	0,30			631,85
2	192,91	0,98	0,36	34,19	18,50	18,50	15,69			616,15
2	199,60	0,88	0,88	6,24	4,16	4,16	2,07			614,08
2	256,60	0,00	5,28	25,07	175,42	25,07		150,35		764,42
2	299,40	0,00	3,76	0,00	193,33	0,00		193,33		957,75
2	342,22	0,53	0,53	11,30	91,76	11,30		80,46		1038,21
2	344,70	0,56	0,34	1,35	1,08	1,08	0,27			1037,94
2	376,50	0,45	0,45	16,07	12,61	12,61	3,46			1034,48
2	390,90	0,40	0,50	6,17	6,88	6,17		0,71		1035,19
2	440,10	0,00	3,76	9,95	104,93	9,95		94,97		1130,16
2	481,00	0,00	1,53	0,00	108,30	0,00		108,30		1238,46
2	513,50	0,52	0,52	8,38	33,34	8,38		24,97		1263,43
2	513,62	0,52	0,52	0,06	0,06	0,06		0,00		1263,43
2	550,40	1,30	0,43	33,38	17,53	17,53	15,85			1247,58
2	605,80	0,88	0,64	60,31	29,71	29,71	30,60			1216,98
2	648,30	1,38	0,36	48,10	21,12	21,12	26,97			1190,00
2	662,00	1,34	0,44	18,66	5,44	5,44	13,22			1176,78
2	685,10	1,72	0,09	35,34	6,07	6,07	29,28			1147,51
2	710,08	2,31	0,27	50,26	4,47	4,47	45,78			1101,72
2	748,30	2,73	0,03	96,32	5,75	5,75	90,57			1011,15
2	811,70	2,05	0,10	151,58	4,16	4,16	147,43			863,73