

WYKAZ ROBÓT NA ZJAZDACH

Zat. nr 5

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1949B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1946B w Szczepankowie do wsi Czaplice od km 0+000 do km 2+370,00

Lp.	Lokalizacja	Strona	Projektowane warstwy nawierzchni		Przepust Ø40	Umocnienie wlotu przepustu	Roboty ziemne		Humus	Uwagi/Rozbiórki
			Nawierzchnia bitumiczna gr.5 cm	Nawierzchnia z kruszywa naturalnego stab. mech. gr. 15 cm			Wykop	Nasyp		
							[m ³]	[m ²]	[m ²]	[m ²]
1	0+025,00	lewa	-	22,0	-	-	-	-	20,0	-
2	0+096,00	prawa	-	22,0	-	-	-	-	20,0	istn. rura Ø40
3	0+145,50	lewa	-	26,0	-	-	-	-	24,0	istn. rura Ø40 do oczyszczenia
4	0+188,50	prawa	-	25,0	-	-	-	-	23,0	istn. rura Ø40 do oczyszczenia
5	0+240,00	prawa	-	7,0	-	-	-	-	-	istn. rura Ø40 do oczyszczenia
6	0+248,50	lewa	-	21,5	-	-	-	-	19,0	istn. rura Ø40 do oczyszczenia
7	0+288,50	lewa	-	18,5	-	-	-	-	18,0	istn. rura Ø40 do oczyszczenia
8	0+288,50	prawa	-	10,0	-	-	-	-	-	istn. rura Ø40 do oczyszczenia
9	0+303,00	lewa	-	17,5	-	-	-	-	16,5	istn. rura Ø40 do oczyszczenia
10	0+366,50	lewa	-	16,5	8,0	2,0	3,0	5,0	16,5	-
11	0+366,50	prawa	-	9,0	-	-	-	-	-	istn. rura Ø40 do oczyszczenia
12	0+474,00	lewa	-	12,0	-	-	-	-	10,0	istn. rura Ø40 do oczyszczenia
13	0+474,00	prawa	-	13,0	-	-	-	-	12,0	istn. rura Ø40 do oczyszczenia
14	0+530,00	lewa	-	14,0	-	-	-	-	12,0	istn. rura Ø40 do oczyszczenia
15	0+618,00	lewa	-	13,0	8,0	2,0	3,0	4,0	11,0	-
16	0+729,50	prawa	-	10,5	-	-	-	-	8,0	-
17	0+803,50	prawa	-	9,0	-	-	-	-	6,0	-
18	0+816,00	prawa	-	8,5	-	-	-	-	-	-
19	0+817,50	lewa	-	16,5	8,0	2,0	3,0	5,0	14,0	-
20	0+830,50	prawa	-	8,0	-	-	-	-	-	-
21	0+867,50	prawa	-	8,0	-	-	-	-	8,0	-
22	1+039,50	prawa	-	12,0	-	-	-	-	-	-
23	1+094,59	prawa	-	11,0	-	-	-	-	10,0	istn. rura Ø40 do oczyszczenia
24	1+208,00	prawa	-	9,5	-	-	-	-	8,0	istn. rura Ø40 do oczyszczenia
25	1+410,00	prawa	-	7,0	-	-	-	-	6,0	-
26	1+472,00	lewa	-	14,5	8,0	2,0	3,0	4,5	12,0	-
27	1+516,50	prawa	-	6,0	-	-	-	-	2,0	-
28	1+878,00	prawa	-	10,0	-	-	-	-	8,0	istn. rura Ø40 do oczyszczenia
29	2+108,50	lewa	-	13,5	8,0	2,0	3,0	3,5	-	-
30	2+214,50	prawa	-	12,5	-	-	-	-	10,0	-
31	2+229,50	lewa	-	10,5	-	-	-	-	8,0	-
32	2+238,50	lewa	-	8,5	-	-	-	-	7,0	-
33	2+247,00	prawa	28,0	8,5	-	-	-	-	7,0	-
34	2+362,50	prawa	54,0	8,5	-	-	-	-	7,0	-
SUMA:			82,0	439,5	5 szt. dk. 8.0m	10,0	15,0	22	323	13 rur Ø40 do oczyszczenia