

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANEGO CHODNIKA

Odcinek w ciągu drogi powiatowej nr 1889B

Lp.	Lokalizacja		Wymiary		Powierzchnia [m ²]	Długość obrzeża 6x20 cm	Uwagi
	od km	do km	długość [m]	szerokość [m]			
A	B	C	B	D	E	F	G
1	0+009,00	0+057,40	48,40	2,00	96,80	48,40	
2	0+062,40	0+086,80	24,40	2,00	48,80	24,40	
3	0+091,80	0+103,10	11,30	2,00	22,60	11,30	
4	0+108,10	0+145,85	37,75	2,00	75,50	37,75	
5	0+150,85	0+183,60	32,75	2,00	65,50	32,75	
6	0+188,60	0+216,05	27,45	2,00	54,90	27,45	
7	0+221,05	0+311,80	90,75	1,50	136,13	90,75	
8	0+316,8	0+369,80	53,00	1,50	79,50	53,00	
9	0+374,8	0+422,00	67,20	1,50	100,80	67,20	
10	0+422,00	0+577,00	134,95	2,00	269,90	134,95	
11	0+583,00	0+598,00	19,00	2,00	38,00	19,00	
12	0+598,00	0+631,75	46,00	2,00	92,00	46,00	
13	0+631,75	0+647,75	16,00	2,30	36,80	16,00	
14	0+647,75	0+687,10	39,35	2,00	78,70	39,35	
15	0+693,80	0+774,15	80,35	2,00	160,70	80,35	
16	0+779,15	0+928,65	149,50	2,00	299,00	149,50	
17	0+933,65	0+945,50	11,85	2,00	23,70	11,85	
18	0+945,50	0+956,00	10,50	1,50	15,75	10,50	
19	0+961,00	1+030,25	69,25	2,00	138,50	69,25	
20	1+035,25	1+062,30	27,05	2,00	54,10	27,05	
21	1+067,30	1+072,00	4,70	2,00	9,40	4,70	
					1897,08	1001,50	

Uwaga:

Na odcinku w km 0+260,00 - 0+440,00 przewiduje się zabezpieczenie skarpy prefabrykatem żelbetowym. Na odcinku tym tj 180,0 mb zastąpi on obrzeże.