

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

[Remont drogi powiatowej nr 1953B Miastkowo - Tarnowo - ETAP I w km 3+000-3+800](#)

Adres inwestycji: Gmina Maistkowo

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Tabela przedmiaru robót

Lp	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
Dział nr 1. D.01.01.01.Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych					
1			Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym + inwentaryzacja powykonawcza.	1 km tra sy	0,8000
			km 3+000-3+800: 0,800		0,80000
Dział nr 2. D.02.03.01 Roboty ziemne - wykonanie nasypów					
1			Formowanie nasypów spycharkami. Nasypy wysokości do 3,0m z gruntu kat.I-II, wykonywane spycharką gąsienicową 55kW	m3	170,2400
			kruszywo z dokopu na uzupełnienie poboczy: 170,24		170,24000
2			Zagęszczanie nasypów walcami. Nasypy z gruntu sypkiego kat. I-II zagęszczane walcami statycznymi samojedznymi ogumionymi 10t	m3	170,2400
			170,24		170,24000
3			Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony stałych przekopów, wykopów i nasypów. Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruncie kat. I-III	m2	2224,2900
			wg tabeli robót ziemnych: 224,29		224,29000
			pobocz str P: 800*1,25		1000,00000
			pobocza str L: 800*1,25		1000,00000
Dział nr 3. D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego					
1			Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczanie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum	m2	4000,0000
			800*5,0		4000,00000
2			Wyrównanie istniejącej podbudowy - mieszanką mineralno-bitumiczną. Mieszanka wbudowana mechanicznie. Mieszanka mineralno-asfalt., standard II, samochód samowyladowczy 5-10t	t	635,6880
			wg tabeli wyrównan 264,87 m3: 264,87 * 2,4		635,68800
3			Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	4000,0000
			800*5,0		4000,00000
4			Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfalt.dostarczanych z wytwórni o wydajn.100t/h. Warstwa ścieralna - grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standart I, samochód samowyladowczy 10-15t	m2	4000,0000
			800*5,0		4000,00000