

WYKAZ ROBÓT NA ZJAZDACH

Tab. nr 5

Lp.	Lokalizacja	Strona	Szerokość zjazdu	Nawierzchnia				Roboty ziemne	
				W-wa ścieralna z betonu asfalt. gr. 4 cm	W-wa wiążąca z betonu asfalt. gr. 8 cm	Nawierzchnia z kruszywa łamanego gr 15cm	Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mech. gr. 20 cm	Wykop	Nasyp
			[m]	[m2]	[m2]	[m2]	[m2]	[m3]	[m3]
1	0+029,37	L	5,00	12,52	13,77		14,40	3,60	4,32
2	0+093,52	P	5,00	16,02	17,62		18,42	4,61	5,53
3	0+140,05	L	5,00			13,12		3,28	3,94
4	0+278,22	P	5,00			12,37		3,09	3,71
5	0+300,58	P	5,00			12,22		3,06	3,67
6	0+341,13	L	5,00			13,12		3,28	3,94
7	0+403,75	L	5,00			16,52		4,13	4,96
8	0+452,46	P	5,00			16,10		4,03	4,83
SUMA				28,5	31,4	83,5	32,8	29,1	34,9

